



Описание

Блочная установка на раме на базе спирально-навивного теплообменника с трубопроводами, арматурой и измерительными приборами. Комплектацию выбирают по рабочим средам горячей и холодной сторон, тепловой нагрузке, допустимой потере давления и условиям подключения на объекте.

Техническое исполнение

Параметр	Исполнение и комплектация
Бренд	IKUSE
Основной аппарат	Спирально-навивной теплообменник
Компоновка установки	Блочная установка на раме
Комплектующие установки	Трубопроводы, арматура и измерительные приборы
Исходные данные для подбора	Рабочие среды, расходы, температура, давление, тепловая нагрузка и присоединения на объекте

Трубопроводы, арматуру, приборы и систему управления определяют в проектной комплектации. Перед монтажом проверяют размеры, ориентацию присоединений и проходы для обслуживания.